



OF.SIO SP Nº020/2026

Jaraguari - MS, 18 de março de 2026.

À
Vereadora Professora Dani – PP

Assunto: Resposta ao Ofício nº 21/GP-CM/2026.

Prezada Senhora Vereadora,

Em atenção ao Ofício nº 21/GP – CM/2026, de 11 de março de 2026, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SIO SP), informa as providências adotadas em relação à solicitação apresentada no referido expediente.

Informamos que os locais mencionados já se encontram contemplados em levantamento técnico e financeiro, e incluídos no planejamento operacional de execução desta Secretaria para a realização de obras de construção e manutenção, conforme a necessidade identificada.

Adicionalmente, em 16 de março de 2026, foi realizada nova visita técnica aos pontos solicitados, com o objetivo de verificar eventuais novas demandas e atualizar o respectivo relatório. Para conhecimento, segue resumo do levantamento realizado.

Pontuamos que a prioridade de atendimento está voltada às linhas escolares e às vias que atendem a um maior número de usuários.

Na região da Marcilene, está prevista a construção de bueiros celulares de concreto pré-moldado duplo, com valor estimado para execução da aduela dupla em R\$ 229.235,40 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).

Na região do Lageado, está prevista a construção de manilhamento duplo, com tubos de 150 cm de diâmetro, com orçamento elaborado de acordo com a tabela SINAPI 01/2026, no valor total de R\$ 100.497,25 (cem mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).

Na região do Barro Preto, está prevista a construção de manilhamento duplo, com tubos de 150 cm de diâmetro, com orçamento elaborado de acordo com a tabela SINAPI 01/2026, no valor total de R\$ 100.497,25 (cem mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).





A reforma da Ponte do Dorvalino também está prevista no cronograma de manutenção de passagens, com orçamento prévio de R\$ 79.369,30 (setenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Por fim, para atendimento aos pontos solicitados, o levantamento prévio totaliza R\$ 509.599,20 (quinhentos e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Considerando a elevada demanda, não apenas de manutenção, recuperação e construção de diversas passagens, mas também de estradas — especialmente no período chuvoso —, salientamos a intenção de atender às necessidades identificadas com a maior brevidade possível, desde que haja viabilidade, observando-se os critérios de urgência e prioridade.

Ressaltamos, ainda, que os recursos financeiros disponíveis são limitados. Nesse sentido, aproveitamos o ensejo para, respeitosamente, solicitar o apoio da estimada vereadora solicitante, bem como da valorosa Casa de Leis Municipal, no que se refere à obtenção de recursos que viabilizem a execução dos atendimentos supracitados.

Segue, como ANEXO I a este documento, o Relatório Fotográfico dos locais indicados para manutenção e recuperação.

Sem mais para o momento, o Departamento de Engenharia coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e informa que permanece disponível para atendimento presencial ou por meio de ofício, conforme for mais conveniente a Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

René Sérgio Lima da Moura
Sec. Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos
(SIOSP)



ANEXO I



VISTORIA TÉCNICA 2026

Equipe: Prefeito Claudio Ferreira da Silva, Secretário de Infraestrutura Renê Sérgio Lima de Moura, Eng. Juliano Barboza Nunes.

Distância considerada: Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS.

Objeto/Região: Região do Lageado, Região da Marcilene, Região do Barro Preto e Ponte do Dorvalino.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pontes de Madeira, concreto e Aduelas	1.	 <p>16 de mar. de 2026 08:47:00 20°10'20"S 54°34'45"W 55° NE Altitude: 464.8msnm Eng. Luciano Almada</p>	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ROCHEDINHO Descrição: Ponte de Madeira (4,00mx7,00m) necessitando reforma. Ação: Realizar a manutenção/substituição dos elementos danificados. Distância: 32,40 km Execução: Em tramitação. Região: Furnas do Dionísio (Ponte do Dorvalino). Coordenadas: -20.172222°, -54.578889°
	2.	 <p>16 de mar. de 2026 08:35:08 20°09'57"S 54°34'09"W 30° NE Altitude: 442.6msnm Eng. Luciano Almada</p>	ADUELA DUPLA CÓRREGO POMBAL Descrição: Aduela Dupla, passagem necessitando de manutenção. Ação: Construção de Aduela Dupla. Distância: 17,70 km Execução: Em tramitação. Região: Furnas do Dionísio (Região da Marcilene). Coordenadas: -20.103581°, -54.507910°

Pontes de Madeira, concreto e Aduelas	3.		<p>MANILHAMENTO DUPLO CÓRREGO LAGEADO</p> <p>Descrição: Aduela Dupla, passagem necessitando de manutenção.</p> <p>Ação: Executar a construção de Manilhamento Duplo com tubos de 150 cm de diâmetro.</p> <p>Distância: 32,60 km</p> <p>Execução: Em tramitação.</p> <p>Região: Furnas do Dionísio (Região do Lageado).</p> <p>Coordenadas: -20.155278°, -54.583056°</p>
	4.		<p>MANILHAMENTO DUPLO CÓRREGO PULADOR 01</p> <p>Descrição: Passagem em condições precárias, necessitando de manutenção.</p> <p>Ação: Executar a construção de Manilhamento Duplo com tubos de 150 cm de diâmetro.</p> <p>Distância: 29,30km</p> <p>Execução: Em tramitação.</p> <p>Região:Furnas do Dionísio (Região do Barro Preto).</p> <p>Coordenadas: -20.161092°, -54.558598°</p>